工程名称：四洮铁路附属建筑群-老北站水、电、暖配套工程

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字或盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：四洮铁路附属建筑群-老北站水、电、暖配套工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	单项工程	
合计		

单项工程清单汇总表

工程名称：单项工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	电气设备安装工程	
2	给排水工程	
3	暖通工程	
合计		

单位工程清单汇总表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全施工费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气部分					
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:AL照明配电箱 2.型号:具体参数详见系统图 3.安装方式:底边距地1.6m	台	1		
2	030413003001	荧光灯	1.名称:LED管灯 2.型号:2*36w 3.安装方式:吸顶安装	套	14		
3	030413001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:16w 3.类型:吸顶安装	套	2		
4	030405015001	风扇	1.名称:排气扇安装 2.规格:16w 3.安装方式:吸顶安装	台	1		
5	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:暗装单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
6	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	4		
7	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:暗装双联开关（无障碍卫生间专用） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.1m暗装	套	1		
8	030413014001	插座	1.名称:安全型插座 2.规格:250v 10A 3.安装方式:底皮距地0.3m	套	10		
9	030413014002	插座	1.名称:挂机空调安全型插座 2.规格:250v 10A 3.安装方式:底皮距地0.3m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413014003	插座	1.名称:柜机空调安全型插座 2.规格:250v 16A 3.安装方式:底皮距地0.3m	套	1		
11	030413014004	插座	1.名称:电暖气插座 2.安装方式:底皮距地0.3m	套	14		
12	030904004001	声光报警器	1.名称:无障碍呼叫警报器 2.安装方式:底边距地2.3m	个	1		
13	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:无障碍呼叫按钮 2.安装方式:底边距地0.5m/1.1m	套	1		
14	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	85.6		
15	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:明配	m	112.54		
16	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	56		
17	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配	m	103.93		
18	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配	m	58.27		
19	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体凿槽 2.规格:40mm以内 3.结构类型:砖墙	m	141.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV22 3.规格:4*25 4.材质:铜 5.电压(kV):1kv 6.敷设方式:室内	m	50.61		
21	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头安装 2.规格:4*25 3.材质、类型:铜 4.电压(kV):1kv	个	2		
22	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯	m	617.54		
23	030412004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯	m	525.99		
24	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位箱 2.规格:160*75*75 3.安装方式:底边距地0.3m	台	1		
25	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:SEB等电位箱 2.规格:160*75*75 3.安装方式:底边距地0.3m	台	1		
26	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电系统调试 2.电压(kV):1kv	系统	1		
		措施项目					
27	031401001001	脚手架		项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	单位或费率(%)	价格（元）	备注
1	031401012001	临时设施费				
2	031401010001	文明施工费				
3	031401011001	环境保护费				
4	031401009001	安全施工费				
5	031401021001	冬季施工增加费				
6	031401021002	雨季施工增加费				
7	031401020001	夜间施工增加费				
8	031401020002	非夜间施工增加费				
9	031401013001	材料二次搬运费				
10	031401015001	已完工程保护费				
11	031401014001	施工临时保护费				
12	031401023001	工程冬季维护费				
13	031401022001	其他措施费				
本页小计						--
合　　计						--

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

计日工表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

单位工程清单汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全施工费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室内部分					
1	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗手盆安装 2.参考图集:09S304-58	组	2		
2	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.参考图集:09S304-87	组	2		
3	031003007001	小便器	1.类型:壁挂式小便器 2.参考图集:09S304-105	组	1		
4	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.材质:铝合金或铜	个	3		
5	031003014002	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.材质:铝合金或铜	个	1		
6	031001007001	复合管	1.材质:衬塑钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	5.85		
7	031001008001	塑料管	1.材质:PPR管S5级 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	4.09		
8	031001008002	塑料管	1.材质:PPR管S5级 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	5.46		
9	031001008003	塑料管	1.材质:PPR管S5级 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	3.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008004	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:De200 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	5.37		
11	031001008005	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	13.98		
12	031001008006	塑料管	1.材质:UPVC实壁排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	8.67		
13	031001007002	复合管	1.材质:钢骨架复合管（室外） 2.规格:DN32 3.连接形式:熔接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计需求	m	2.09		
14	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:沟槽开挖 2.开挖深度:2m以内 3.按定额计算规则计算工程量	m3	15		
15	010102007001	回填方	1.填方部位:原土回填	m3	15		
		室外部分					
16	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.土方量为定额工程量 3.人机配合挖土方 4.具体详见施工图纸	m3	156.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:回填水沉碎石山砂 2.水沉碎石山砂配合比碎石;山砂=30:70（重量比），碎石粒径20mm—40mm，山砂含泥量小于5% 3.回填方式、做法：详见设计图纸 4.密实度要求：达到设计及规范要求	m3	144.08		
18	040103003001	余方弃置	1.品种:余土 2.运距:汽车外运5km	m3	156.1		
19	040501001002	混凝土管	1.规格:300钢筋砼Ⅱ级 承插管,胶圈接口 2.接口方式:承插 3.铺设深度:详见设计图纸 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.长度按净长计算	m	29.95		
20	040303002001	混凝土基础	1.管座材质:120°混凝土基础 2.混凝土强度等级：C15 3.符合设计要求	m3	3.21		
21	040303013001	管道基础模板	1.管道基础模板 2.包含模板安拆费用	m2	14.62		
22	040305001001	垫层	1.名称:管道垫层 2.材料品种、规格:碎石 3.厚度:100mm 4.符合设计要求	m3	1.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040504002001	混凝土井	1.Φ1000装配式钢筋混凝土污水检查井 2.平均井深：2m 3.外购预制砼井筒、盖板、井室、底板混凝土强度等级：C40　P8 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖及支座，井盖与支座间三点锁紧且具有缓冲胶圈用于防震，重量80kg，铸铁爬梯做法详见97S51-1-65、68 5.管线与钢筋混凝土装配式检查井连接时，用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间的缝隙，水泥砂浆的强度等级不得低于M10，砂浆内掺入微膨化剂 6.包含安装检查井（球墨铸铁小踏步） 7.包含检查井运费、安装费用 8.具体详见图纸	座	2		
24	040303013002	井筒砼加固	1.部位:井筒加固 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.21		
25	040303013003	井筒砼加固模板	1.井筒加固模板 2.包含模板安拆费用	m2	15.07		
26	041001001001	拆除路面	1.机械拆除沥青混凝土路 2.厚度:10cm 3.部位:机动车道面层	m2	16.2		
27	041001003001	拆除基层	1.机械拆除二灰碎石 2.厚度:30cm 3.部位:机动车道基层	m2	16.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	041001003002	拆除基层	1.机械拆除山皮石垫层并装车 2.厚度:30cm 3.部位:机动车道基层	m2	16.2		
29	041001002001	拆除人行道	1.材质:8cm彩色方砖 2.3cm干硬性水泥砂浆 3.部位:人行步道面层	m2	87.53		
30	041001003003	拆除基层	1.机械拆除水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.部位:人行步道基层	m2	87.53		
31	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.既有边石拆除 2.规格：99*18*30cm	m	3.8		
32	040201003001	路床(槽）整形	1.部位：机动车道 2.路床整形	m2	16.2		
33	040202012001	山皮石	1.石料规格:符合设计要求 2.厚度:30cm	m2	16.2		
34	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:15cm 4.包含养生等工序	m2	16.2		
35	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:15cm 4.包含养生等工序	m2	16.2		
36	040203003001	透层	1.材料品种:PC-2乳化沥青 2.喷油量:1.0L/m2	m2	16.2		
37	040203005001	封层	1.材料品种:PC-1乳化沥青 2.喷油量:0.9L/㎡ 3.撒布15#钉子石（0.3m³/100m²）	m2	16.2		
38	040203006001	沥青混凝土	1.中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2.厚度：6cm	m2	16.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040203004001	粘层	1.材料品种:PC-3乳化沥青 2.喷油量:0.5L/㎡	m2	16.2		
40	040203006002	沥青混凝土	1.细粒式SBS改性沥青砼面层(AC-13C)、(改性沥青,掺4%SBS改性剂) 2.厚度：4cm	m2	16.2		
41	040201003002	人行道整形碾压	1.路床整形 1.部位:人行步道	m2	87.53		
42	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:20cm	m2	87.53		
43	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:8cm厚水泥彩色方砖(19.5cm×9.5cm×8cm) 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm干硬性水泥砂浆(M10)铺装层	m2	87.53		
44	040204004001	安砌侧(平、缘)石	立缘石 1.材料品种、规格:天然芝麻白花岗岩立缘石、99*18*25cm（五面锯切,底面为粗凿） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15水泥混凝土、尺寸详见图纸 3.勾凹缝,缝宽1cm、缝深5mm	m	3.8		
		措施项目					
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	单位或费率(%)	价格（元）	备注
1	031401012001	临时设施费				
2	031401010001	文明施工费				
3	031401011001	环境保护费				
4	031401009001	安全施工费				
5	031401021001	冬季施工增加费				
6	031401021002	雨季施工增加费				
7	031401020001	夜间施工增加费				
8	031401020002	非夜间施工增加费				
9	031401013001	材料二次搬运费				
10	031401015001	已完工程保护费				
11	031401014001	施工临时保护费				
12	031401023001	工程冬季维护费				
13	031401022001	其他措施费				
本页小计						--
合　　计						--

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

计日工表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

增值税计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

单位工程清单汇总表

工程名称：暖通工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全施工费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风工程					
1	030108001001	通风器	1.名称:通风器 2.型号:BLD-180 3.规格:L=180m3/h；H=160Pa；N=30W 4.材质:铝合金材质 5.类型:自带止回阀	台	1		
2	030108001002	通风器	1.名称:通风器 2.型号:BLD-300 3.规格:L=300m3/h；H=220Pa；N=40W 4.材质:铝合金材质 5.类型:自带止回阀	台	1		
3	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*120 5.接口形式:法兰连接	m2	1.03		
4	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*120 5.接口形式:法兰连接	m2	1.12		
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250*120	个	1		
		采暖工程					
6	031004005001	电采暖器	1.型号:电采暖器 2.规格:EC1-2000 3.制热量:1.9kw 4.尺寸:935*580*96 5.设备进场后，由专业人员安装施工，距地150mm安装 6.含支架固定、设备接地、配电接线、漏电保护、单机调试	台	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031004005002	电采暖器	1.型号:电采暖器（卫浴型） 2.规格:FC1-2000 3.制热量:1.9kw 4.尺寸:630*305*165 5.设备进场后，由专业人员安装施工，距地150mm安装 6.含支架固定、设备接地、配电接线、漏电保护、单机调试	台	2		
		措施项目					
8	031401001001	脚手架		项	1		
9	031401025001	系统调整费		项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

措施项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	单位或费率(%)	价格（元）	备注
1	031401012001	临时设施费				
2	031401010001	文明施工费				
3	031401011001	环境保护费				
4	031401009001	安全施工费				
5	031401021001	冬季施工增加费				
6	031401021002	雨季施工增加费				
7	031401020001	夜间施工增加费				
8	031401020002	非夜间施工增加费				
9	031401013001	材料二次搬运费				
10	031401015001	已完工程保护费				
11	031401014001	施工临时保护费				
12	031401023001	工程冬季维护费				
13	031401022001	其他措施费				
本页小计						--
合　　计						--

其他项目清单计价表

工程名称：暖通工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

专业工程暂估价明细表

工程名称：暖通工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

计日工表

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

增值税计价表

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					